



Août 2023

Voici nos prix pour la matière première aux spécifications ci-haut mentionnées livré à l'usine de Saint-André.

Nous payerons ce prix au Marketing Board

Prix :


Shinglewood : 170\$/corde


Notre adresse : 83, chemin St-André
Saint-André, NB
E3Y 3N4

Les heures de déchargement sont du lundi au jeudi de 7h am à 4h30 pm.

Carole Curtis

Adjointe administrative / Administrative Assistant

 506 473-3338

 506 473-3401






Spécifications du mesurage des billots – Qualité du bardeau

Diamètre minimum	Top – 9” à l’extérieur de l’écorce, diamètre de 12” Minimum à la «butt».
Longueur	Les longueurs doivent être coupées exactement à la mesure suivante : 8’8”
Branches	Toutes les branches doivent être enlevées et coupées ras au tronc.
Top	Seules les tiges coupées à la scie mécanique seront acceptées. (Les tops cisailés seront refusés.)
Fourche	Refusée. Les billes abimées par les fourches, seront éliminées.
Base évasée	Les billes doivent être coupées au-dessus du niveau des racines, de façon à éviter une base évasée.
Défauts	Les billes ayant une base d’un diamètre de 16” et moins, doivent avoir un minimum de 3 faces de 4” de bois sain. Les billes ayant une base d’un diamètre de 16” et plus, doivent avoir un minimum de 3 faces de 5” de bois sain.

Exemple 1	Diamètre de base	Épaisseur minimale acceptée de bois sain
	16” et moins	4”
	16” et plus	5”

Exemple 2 12” diamètre de tige



Toutes les tiges qui contiennent moins de bois sain tel que spécifié ci-haut, seront déduites de la pile.

Occurrence excessive des défauts suivants, qu'ils soient isolés ou groupés, peut entraîner le rejet de la tige

- Heart rot (pourriture au Coeur)
- Sap rot
- Ring shake
- Split
- Crook (courber)
- Soft rot (pourriture mole)
- Hard red rot (coeur rouge)
- Ant hole (trou de fourmis)
- Worm hole (trou vers)
- Woodpecker hole (trou de pic bois)
- Dry wood (bois sec)
- coeur noir (black heart) - une attention particulière doit être donnée au coeur noir durant les opérations hivernal. Toute la surface touchée par cette coloration sera considéré bois rejet.